



Usuário: LUCAS FARIA HALFELD CLARK

CPF: 111.645.616-85

Sair do Sistema

07/12/2022 09:18 - v.3.9.5-b7056379

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Convênio 925128/2021

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

18.128.280/0001-83 - MUNICIPIO DE DIVINESIA

Voltar

Versão:

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI **PO/CFF** LAE SPA






Quadro Resumo






VOLTAR


Dados Gerais Eventos Frentes de Obra **PO** PLQ CFF

Planilha Orçamentária

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
1	-	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 2.803,05	
1.1	SINAPI - 4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	4,50	M2	R\$ 480,00	R\$ 480,00	29,77 %	R\$ 622,90	R\$ 2.803,05	
2	-	DRENAGEM PLUVIAL							R\$ 81.480,76	
Total:									R\$ 421.808,67	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
2.1	SINAPI - 95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	33,69	M3XKM	R\$ 2,10	R\$ 2,10	29,77 %	R\$ 2,73	R\$ 91,97	
2.2	SINAPI - 100975	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	28,08	M3	R\$ 8,62	R\$ 8,62	29,77 %	R\$ 11,19	R\$ 314,21	
2.3	Composição - 001	VALA DE INFILTRAÇÃO EM CONCRETO ESTRUTURAL, PROFUNDIDADE = 1,00 M, SOBRE MANTA GEOTEXTIL E GRELHA EM FERRO FUNDIDO 30X100 CM	72,00	UN	R\$ 847,01	R\$ 847,01	29,77 %	R\$ 1.099,16	R\$ 79.139,52	
2.4	SINAPI - 95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	816,48	M3XKM	R\$ 1,83	R\$ 1,83	29,77 %	R\$ 2,37	R\$ 1.935,06	
3	-	OBRAS VIÁRIAS							R\$ 337.524,86	
3.1	SINAPI - 94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM	708,80	M	R\$ 54,66	R\$ 54,66	29,77 %	R\$ 70,93	R\$ 50.275,18	
Total:									R\$ 421.808,67	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
		TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016								
3.2	SINAPI - 94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	721,00	M	R\$ 65,43	R\$ 65,43	29,77 %	R\$ 84,91	R\$ 61.220,11	
3.3	SINAPI - 100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	2.482,70	M2	R\$ 2,06	R\$ 2,06	29,77 %	R\$ 2,67	R\$ 6.628,81	
3.4	SINAPI - 92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	2.161,91	M2	R\$ 72,36	R\$ 72,36	29,77 %	R\$ 93,90	R\$ 203.003,35	
3.5	SINAPI - 95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	6.537,61	M3XKM	R\$ 1,83	R\$ 1,83	29,77 %	R\$ 2,37	R\$ 15.494,14	
3.6	Composição - 002	CONFECÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO	1,00	UN	R\$ 359,44	R\$ 359,44	29,77 %	R\$ 466,45	R\$ 466,45	
Total:									R\$ 421.808,67	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
3.7	Composição - 003	CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	0,30	M2	R\$ 1.122,05	R\$ 1.122,05	29,77 %	R\$ 1.456,08	R\$ 436,82	
Total:									R\$ 421.808,67	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	